













Opere prioritarie del Dossier

n°pr.	Località	Nome	Tipo	Costo opera	Stato & Note	Costruttore	Partenza	Arrivo	Dislivello	Portata oraria	Velocità	Lunghz.	
2003	R1	Sansicario	Sky Lodge-La Salette	SGA-4	5.190.000	costruito		1.726	2.253	527	2.400	5,0	2.020
	R4	Sestriere	Garnel	SG-4	2.759.200	costruito		1.988	2.286	298	2.400	2,5	1.147
	R14	Sestriere	Trebials	SGA-4	4.897.600	costruito		1.853	2.124	271	2.400	5,0	1.509
	R15	Sansicario	Baby Sansicario	SG-4	1.351.500	costruito		1.704	1.816	112	1.790	2,0	550
2004	R2	Sansicario	Fraiteve I e II	SC+SC	1.422.900	costruito	C.C.M. & C.	2.415	2.670	255	1.800	3,3	1.068
	R3	Cesana-Sansicario	Cesana-Sky Lodge	TC-8	9.583.200	costruito		1.361	1.716	355	1.800	6,0	2.521
	R7	Bardonecchia	Melezet-Etarpà-Chesal	SGA-4	6.870.000	costruito		1.365	1.817	452	2.400	5,0	1.562
	R11	Pragelato	Trampolini	SG-2	è parte di altra opera	costruito	C.C.M. & C.	1.524	1.648	124	900	2,0	315
	R13	Claviere	La Coche-Serra Granet-Colle Bercia	SGA-4	6.260.000	costruito		1.892	2.277	385	2.400	5,0	1.788
	R17	Bardonecchia	Pra Reymond	SG-4	3.137.300	costruito		1.504	1.881	377	2.325	2,5	1.347
2005		Sauze d'Oulx	Free Style	SC	è parte di altra opera	costruito	C.C.M. & C.	1.340	1.475	135	850	2,8	245
	R5	Sestriere	Sestriere-Fraiteve	TC-8	18.870.000	Inizio lavori Maggio		1.987	2.689	702	1.800	6,0	2.900
	R9	Sauze d'Oulx	Clotes	SG-4	2.901.900	Inizio lavori Giugno		1.540	1.726	188	2.030	2,2	849
R16	Bardonecchia	Chesal-Selletta	SG-2	2.228.600	Inizio lavori Giugno	Graffer	1.793	2.168	375	1.200	2,5	1.287	

